

2011-10-02

## **Beskrivning av nybyggnation av brygga i Husbyvikens marina vid Koffsan i Vallby**

Bryggan skall rymma 6 st båtplatser om 2,5 m/plats längd 15 m x bredd 2 m. Bryggans skall byggas på samma plats som den gamla bryggan finns på. Nedsteget på bryggan får inte hamna längre ut än den befintliga bryggan.

Den befintliga bryggan skall omhändertas och transporteras bort av entreprenören, befintliga landfästen behålls och används till förankring av nya bryggan. Y-bommarna demonteras och återmonteras på den nya fasta bryggan. Bryggan flyttas ca 1 m närmare stranden vilket innebär att landfästet måste flyttas motsvarande alternativt göras om.

Bryggan skall pålas med 12 st befintliga pålar som finns vid Marinan i övrigt skall bryggans konstruktion överensstämma med de befintliga fasta bryggorna.

Efter att entreprenaden är slutförd och besiktigad skall entreprenadområdet städas på byggrester och annat skräp som tillkommit under entreprenaden.